

Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung	Landratsamt Ludwigsburg
Kontaktstelle	FB Gebäudemanagement und Liegenschaften
Postanschrift	Hindenburgstraße 40
Ort	71638 Ludwigsburg
Telefon	+49 7141-144-42861
Fax	+49 7141-144-59962
E-Mail	vergabestelle-hochbau@landkreis-ludwigsburg.de
URL	www.landkreis-ludwigsburg.de

Art und Umfang der Leistung

Die Bestandsheizzentrale wurde bereits entkernt. Der Verteiler wurde demontiert und die Rohranbindungen in der Zentrale bis zu den vorgesehenen Anschlusspunkten eingekürzt.

Aufgrund der beschränkten Einbringung in die Zentrale (UG) wurden die erforderlichen Heizkreise auf zwei Verteiler aufgeteilt. Diese werden nebeneinander angeordnet.

Die Hauptversorgungsleitung der Fernwärmeversorgung DN 200 wird aufgeteilt und an die Verteiler angebunden.

Die bestehende Druckhaltung sowie Warmwasserbereitung wird an das neue Verteilnetz angebunden.

Durch die Firma COMUNA-METALL wird ein BHKW in der Zentrale zusätzlich installiert. Die Schnittstelle ist der sekundärseitige Wärmeversorgungsabgang. Diese wird in die vorgesehenen Pufferspeicher (3 x 2.000 Liter) eingebunden. Aktuell ist eine Parallelschaltung des BHKW zur Fernwärmeversorgung angedacht. Detaillierte Angaben des BHKW-Errichters liegen derzeit noch nicht vor.

Bei der Heizkreisverteilung ist die Höhensituation für den Anschluss an die Bestandsleitungen ein wesentlicher Faktor. Die Regel- und Absperrarmaturen auf dem Verteiler sind aus diesem Grunde in der Ausführung "flach" / "geringe Aufbauhöhe" gewählt.

Die Anschlussleitungen sind gekennzeichnet, so dass eine Anbindung der Bestandsanlagen sichergestellt wird.

2 / 2

Ingenieurbüro Stefan OTTO Telefon 07191 9681-0 Bankverbindung:

Sulzbacher Straße 200 E-Mail info@ibo-bk.de Kreissparkasse Waiblingen

71522 Backnang Internet www.ibo-bk.de DE29 6025 0010 0015 1714 05 USt-IdNr. DE327114517

Massen:

Heizkreisverteiler 1 x 35m³/h

Heizkreisverteiler 1 x 60 m³/h

Pufferspeicher/BHKW je 2000 l: 3 Stück

Stahlrohrleitungen DN 15 - DN 32: 24 lfdm

Stahlrohrleitungen DN 40 - DN 200: 194 lfdm

Zuzüglich Formstücke

Hubventil, 3-Weg DN 50 - DN 100: 8 Stück

Umwälzpumpen Stratos Maxo DN 32 - DN 80: 8 Stück

Haupterfüllungsort

Bezeichnung	Carl-Schaefer-Schule
Postanschrift	Hohenzollernstr. 26
Ort	71638 Ludwigsburg

Ausführungsfristen

Zeitraum der Leistungserbringung

Beginn: Ende August

Ende: Ende September (Sicherstellung der Heizperiode)

Auftragsvergabe

Wirtschaftsteilnehmer

Bezeichnung	Wilhelm Schetter GmbH Haustechnik
Ort	71394 Kernen im Remstal

Verfahrensart

Verfahrensart Freihändige Vergabe

Zusätzliche Angaben

Fragen zu dieser Ausschreibung sind ausschließlich in schriftlicher Form an die Vergabestelle zu richten, über das Vergabeportal DTVP, über welches auch die Vergabeunterlagen bereitgestellt wurden.

Die Fragen der Bieter werden zeitnah beantwortet. Die Erteilung zusätzlicher Auskünfte erfolgt bis spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist.

Es obliegt den Bietern, sicherzustellen, dass sie vor Ablauf der Angebotsfrist mögliche zusätzliche Informationen auf dieser Online-Plattform abgerufen haben bzw. die Online-Plattform auf solche geprüft haben.

Die vor Ende der Angebotsfrist auf oben genannter Plattform veröffentlichten Antworten sind im Rahmen der Angebotserstellung von den Bietern zu beachten und werden Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Registrierung

Für den Fall einer Nichtregistrierung auf der Vergabeplattform ist der Bieter verpflichtet, sich regelmäßig über ergänzende Bieterinformationen und sonstige Änderungen auf der Vergabeplattform zu informieren (Holschuld des Bieter)

Bekanntmachungs-ID: CXP4Y6THWE9